

**Spettabile Condominio
via Ugo Foscolo 7
Sesto San Giovanni (MI)**

Oggetto: lavori di manutenzione

Ringraziandovi per la Vs. richiesta di offerta Vi sottoponiamo la ns. migliore proposta per i lavori di manutenzione presso il Vs. condominio.

I Lavori da effettuare saranno i seguenti :

- Rimozione piastrelle pianerottoli con carico e scarico alla PPDD
a corpo : 480,00 €
- Fornitura e posa piastrelle pianerottoli con colore a scelta a
corpo : 885,00 €
- Rimozione intonaco parte ammalorate e suo rifacimento con malte speciali
a corpo : 1.050,00 €
- Rasatura muri di tutta la scala con due mani di rasante grigio
a corpo: 2.450,00 €
- Imbiancatura scala con una mano isolante e due mani pittura colore a scelta
a corpo 2.100,00 €
- Verniciatura ringhiera della scala previa raschiatura delle parti ammalorate, unaa mano di
antiruggine e due mani a smalto con colore da definire
a corpo : 680,00 €
- Esecuzione di tracce per posa citofoni e di tracce per podsa tubi dell'impianto elettrico
a corpo: 1.800,00€
- Chiusura tracce a corpo : 1.200,00€
- Fornitura e posa di:
 - portoncino d'ingresso scala di alluminio 100x210 cm
 - N°3 finestre scala 270x105cmA corpo: 4.100,00 €
- Pulizia finale a corpo 250,00 €

A costo totale a corpo : **14,745,00 € + IVA**

Pagamento : **anticipo 30 % inizio lavori 70% fine lavori 30 gg fm**

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento vi porgo i miei piu' distinti saluti

Boltiere, 13 aprile 2021

Ivan Gallina

I.G.edile di Gallina Ivan
Via Donizzetti 69 cell. 334.8991064 e.mail 2gededile@gmail.com



DI AHMED FARICHE

IMPIANTI ELETTRICI TECNICI CIVILI ED INDUSTRIALI

MILANO 01/04/2021

Spett: Condominio
Via Ugo Foscolo, 7/9
20099 Sesto San Giovanni

OGGETTO: OFFERTA IMPIANTO LUCE SCALE.

IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO, I LAVORI DA ESEGUIRE SONO:

RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE COMPLETO DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE (PARTI COMUNI).

SFILAGGIO E INFILAGGIO, CAVI E FILI CONDUTTORI ESCLUDENDO L'IMPIANTO ESISTENTE. MONTAGGIO E COLLEGAMENTO PULSANTE DI ACCENSIONE PER OGNI PIANO E OGNI APPARTAMENTO.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO PLAFONIERE LED PER OGNI PIANO.

CREAZIONE COMANDO LUCE SCALE CON TEMPORIZZATORE NEL QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNI.

L'IMPIANTO SARA COMPLETATO E FUNZIONANTE CON GARANZIA DEI COMPONENTI. ESCLUSIONI OPERE MURARIE DI RIPRISTINO MURATURA E VARIE.

I COMPONENTI PER L'IMPIANTO SONO:

PULSANTE, PLACCHE E PLAFONIERE DA CONCORDARE TIPO, MARCA E COLORE DURANTE LA FASE DEI LAVORI.

MATERIALE, MANODOPERA E MESSA IN OPERA: 1.350,00 + IVA.

SUPPLEMENTO A RICHIESTA VIDEO PEZZO 01 VIDEO CIT. 4 POLLICI MIRO VV YOKSBI EURO: 186,00 + IVA. (DIPENDE DELLA QUANTITA RICHIESTA).

TOTALE PREVENTIVO: EURO 1.350,00 + IVA.

MODALITA' DI PAGAMENTO: 40 % ALL'ORDINE , 40% FINE LAVORI, 20% 30gg FINE LAVORI.

VALIDITA' PREVENTIVO 30 GIORNI.

RESTIAMO A VS. DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO E CON L'OCCASIONE PORGIAMO I PIU' CORDIALI SALUTI.

ALFA IMPIANTI DI AHMED FARICHE

Via San Faustino, 6 - MILANO

Tel/Fax: 02.7386193 - Cell: 339.5265668. E-mail: falfaimpanti@libero.it

P.iva: 04528430962 - C.F: FRC HMD 64A01 Z330P



DI AHMED FARICHE

IMPIANTI ELETTRICI TECNICI CIVILI ED INDUSTRIALI

MILANO 01/04/2021

Spett: Condominio
Via Ugo Foscolo, 7/9
20099 Sesto San Giovanni

OGGETTO: OFFERTA IMPIANTO VIDEO CITOFONO:

IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO, I LAVORI DA ESEGUIRE SONO.
RIFACIMENTO COMPLETO DELL'IMPIANTO CITOFONICO CON VIDEO CITOFONO A DUE FILI.

SOSTITUZIONE:

DEI CAVI CONDUTTORI.

POSTI INTERNI NEGLI APPARTAMENTI.

POSTO ESTERNO CON UNO DIGITALE (TELECAMERA).

L'IMPIANTO SARA' COMPLETATO E FUNZIONANTE CON GARANZIA DEI COMPONENTI.

ESCLUSIONI OPERE MURARIE DI RIPRISTINO MURATURA E VARIE.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO A 2 FILI MARCA **URMET**.

KIT BASE URMET CORNETTA N° 09.

IMPIANTO 2 VOICE ALPHA COLORE POSTO ESTERNO BIANCO.

IMPORTO: EURO 1.480,00 + IVA.

MANODOPERA E MESSA IN OPERA: 1.890,00 + IVA.

ASSISTENZA MURARIA 500,00

SUPPLEMENTO A RICHIESTA VIDEO PEZZO 01 VIDEO CIT. 4 POLLICI MIRO VV YOKSBI EURO: 186,00 + IVA. (DIPENDE DELLA QUANTITA' RICHIESTA).

TOTALE PREVENTIVO: EURO 3.370,00 + IVA.

MODALITA' DI PAGAMENTO: 40 % ALL'ORDINE, 40% FINE LAVORI, 20% 30gg FINE LAVORI.

VALIDITA' PREVENTIVO 30 GIORNI.

RESTIAMO A VS. DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO E CON L'OCCASIONE PORGIAMO I PIU' CORDIALI SALUTI.

ALFA IMPIANTI DI AHMED FARICHE

Via San Faustino, 6 - MILANO

Tel/Fax: 02.7386193 - Cell: 339.5265668. E-mail: falfaimpanti@libero.it

P.iva: 04528430962 - C.F: FRC HMD 64A01 Z330P